Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

RiOŚ.6220.1.2017

Stawiszyn, dnia 12 października 2017 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 63 ust.2 i art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26.07.2017 r. Grupy AWW Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo - suszarniczego na działkach 182/117, 182/106, 182/109, 182/91 w miejscowości Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn

POSTANAWIAM

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo - suszarniczego na działkach 182/117, 182/106, 182/109, 182/91 w miejscowości Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.07.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2017 r.) Grupa AWW Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo - suszarniczego na działkach 182/117, 182/106, 182/109, 182/91 w miejscowości Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Burmistrz Stawiszyna wszczął postępowanie i pismem nr RiOŚ.6220.1.2017 z dnia 02.08.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej tutejszego urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr

ON.NS.72.3.41.2017 z dnia 14.09.2017 r. (data wpływu 14.09.2017 r.) wydał opinię sanitarną, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią nr WOO.IV.4240.811.2017.AB.3 z dnia 03.10.2017 r. (data wpływu 04.10.2017 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo - suszarniczego na działkach 182/117, 182/106, 182/109, 182/91 w miejscowości Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie obiektu magazynowo – suszarniczego, który służy do suszenia i czyszczenia ziarna do właściwych parametrów, a następnie magazynowania go w zbiornikach, oraz wydania ziarna do celów produkcyjnych (istniejąca gorzelnia). Całość prac zakłada zabudowanie nowej linii przyjęcia ziarna, w skład której wchodzą dwa kosze przyjęciowe z wiatą stalową, czyszczalnia oraz silos lejowy płasko ścienny o ładowności ok. 500 ton, wraz z transportem poziomym i pionowym. Zakres rozbudowy znajdował się będzie na obszarze ograniczonym prostokątem o bokach ok. 13,5 m x 55,0 m. Wszystkie urządzenia będą konstrukcji stalowej i posadowione zostaną na żelbetowych fundamentach. Silos lejowy posadowiony będzie na fundamencie na wysokości + 0,70 m od poziomu podłoża a kosze przyjęciowe na poziomie + 0,50 m. Czyszczalnia bębnowa na poziomie + 1,50 m. Podnośnik kubełkowy kosza posadowiony będzie w dole technologicznym – 3,60 m a pozostałe posadowione będą na poziomie +/- 0,00 m. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna położona jest 200 metrów na południowy wschód.. Celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest możliwość rozładunku zboża oraz oczyszczenie ziarna i wydania go do celów produkcyjnych.

W wyniki realizacji przedsięwzięcia powstaną nowe obiekty tj.

Silos lejowy:

- Średnica ok. 7,5 m,
- Wysokość ok. 23 m, urządzenia technologiczne przy silosie wysokość ok. 25,5 m.
- Ładowność ok. 500 ton.

Wiata stalowa

1. wymiary ok. szer. 7,5 m , dł. 21 m x wys. 11 m.
2. szerokość elewacji frontowej ok. 21 m,
3. wysokość do kalenicy ok. 11,5 m
4. wysokość od gzymsu (okapu) ok.11,0 m
5. rodzaj dachu – jednospadowy

Każdy z koszów będzie przejazdowy na całej powierzchni, przykryty kratą i posiadający wymiary 3m x 15m. Ziarno z projektowanych koszy transportowane będzie przenośnikami koszowymi R19 i R20 do przenośnika R21, po czym trafi na podnośnik kubełkowy PK10. Z podnośnika kubełkowego PK10 , przy pomocy rozdzielacza, ziarno może zostać skierowane do projektowanej czyszczalni CZB 1204 lub na przenośnik łańcuchowy R23 który zasila istniejący przenośnik wybierający z silosów R9. W czyszczalni CZB1204, ziarno zostanie oddzielone od zanieczyszczeń lekkich i ciężkich, po czym trafi na przenośnik łańcuchowy rewersyjny R22, który ma możliwość skierować ziarno na podnośnik kubełkowy PK11 lub na przenośnik łańcuchowy R23 i dalej na istniejące silosy płaskodenne. Podnośnik kubełkowy PK11 będzie zasypywał przenośnik łańcuchowy R24

posadowiony na estakadzie, który ziarno będzie kierował do silosu lejowego płaskościennego, gdzie ziarno zostanie zmagazynowane na potrzeby produkcji. Spod silosu ziarno wybierane będzie za pomocą przenośnika łańcuchowego R25, który transportował będzie ej do podnośnika kubełkowego PK12, po czym trafi na istniejący przenośnik łańcuchowy R26 zlokalizowany na budynku i ostatecznie skierowane jest do istniejącego podnośnika R13 wydającego ziarno na produkcje do gorzelni. Częstotliwość czynności związanych z procesami rozładunku na samochód ciężarowy wynosić będzie 2 samochód dziennie.

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Do procesu technologicznego nie przewiduje się zużycia wody i odprowadzania ścieków. Nie będą emitowane zanieczyszczenia gazowe w stopniu wpływającym na pogorszenie stanu środowiska. Przy zastosowaniu urządzeń emisja hałasu nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Inwestycja nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu powierzchni ziemi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Odpady wytwarzane w związku z budową zakładu nie będą podlegały przemieszczeniom transgenicznym. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie proces technologiczny gorzelni, nie ulegnie zmianie wielkość produkcji w zakładzie ani wzrost wykorzystywanych surowców, nie zmieni się również liczba zatrudnionych pracowników. Silosy magazynowe są szczelnymi zbiornikami o kształcie cylindryczno-stożkowym wykonanymi ze stali czarnej powlekanej - materiałów odpornych na korozyjne działanie substancji organicznych. Zboża przez węzeł przyjęcia, ważenia i kontroli jakości obsługujący samochody ciężarowe trafia do kosza przyjęciowego o pojemności zapewniającej szybkie opróżnienie auta. Stamtąd system podajników ślimakowych i kubełkowych transportuje zboże do silosu buforowego. Aby przekazać zboże na produkcję odpowiedni silos jest opróżniany z wykorzystaniem systemu podajników podziemnych. Zboże trafia do silosu pośredniego systemu mielenia i mieszania. Z silosu pośredniego zboże podawane jest na system mlewników a powstały umiał mieszany jest z wodą ze stacji uzdatniania. Przygotowany w instalacji mieszania zacier trafia na linię produkcji. W pierwszym etapie skrobia zawarta w surowcach zostaje poddana degradacji do cukrów fermentujących z wykorzystaniem biokatalizatorów (enzymów). Następnie po skorygowaniu pH z wykorzystaniem kwasu siarkowego zacier podany jest na linię propagacji drożdży i fermentacji. Po przekształceniu cukrów do etanolu zacier poddawany jest destylacji a wydzielone opary etanolowe są następnie odwadniane za pomocą technologii sit molekularnych.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy Stronie wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna.

Z up. Burmistrza
mgr Grzegorz Kaczmarek
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Inwestor
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wiesław Wawrzyniak
   Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz
2. Wojciech Wawrzyniak
   Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz
3. „Pakland" Sp. zo.o.
   Zbiersk- Cukrownia 61, 62-830 Zbiersk
4. Starosta Kaliski Wydział Gospodarowania Mieniem
   Plac św. Józefa 5. 62-800 Kalisz

Sporządziła: Agnieszka Macniak

Osoba do kontaktu: Agnieszka Macniak