

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 674344P w miejscowości Stary Kiączyn gm. Stawiszyn

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,96		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	5		
2			CIĘCIE PIELEGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW				
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,2		
4 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,2		
5 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Karczowanie pni	szt.	8		
3			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład.	m ³	35		
7 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowniczymi z zakupem piasku	m ³	46		
8 d.3	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem	m	550		
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
9 d.4	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (960m x 4,5m)	m2	4320,00		
10 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (960m x 4,5m)	m2	4320,00		
11 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (960m x 4,5m)	m2	4320,00		
12 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (960m x 4,5m)	m2	4320,00		
13 d.4	KNNR 6 0113-06	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t (960m x 4,0m)	m2	3840		
5			ROBOTY WYKONCZENIOWE				
14 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowniczymi (960 m x (0,75+0,75)x 0,1	m ³	144,0		
15 d.5	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy (960 m x (0,75m+0,75m)	m2	1440		
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
16 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	2		
17 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-	szt.	2		
7			Inwentaryzacja powykonawcza				
18 d.7	Analiza własna	-	Inwentaryzacja powykonawcza	kompl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							