Ogłoszenie nr 510200667-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587453-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
PFiZP 271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
Etap I Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce nr 72,61 i w części na dz. nr 147 (skrzyżowanie z drogą powiatową). Jest to droga o nawierzchni gruntowej- ulepszonej. Szerokość pasa drogowego wynosi ca 5-7 m. W obrębie drogi znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono występowania infrastruktury technicznej. Wzdłuż drogi istniejące budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga składa się z odcinka prostego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 493 m. Droga posiada powiązanie z drogą powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm W przypadku etapowania robót (osobno podbudowa, osobno nawierzchnia bitumiczna), przed ułożeniem warstwy ścieralnej, należy uwzględnić wykonanie dodatkowej warstwy wyrównującej profil drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr 8 cm. Dotyczy etapu I i II Etap II Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni gruntowej-ulepszonej. Szerokość pasa drogowego wynosi ca 9m. W obrębie drogi znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono występowania infrastruktury technicznej. Wzdłuż drogi istniejące budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga składa się z odcinka prostego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 250 m. Droga posiada powiązania z droga powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0 – 31,5 mm - warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm W przypadku etapowania robót (osobno podbudowa, osobno nawierzchnia bitumiczna), przed ułożeniem warstwy ścieralnej, należy uwzględnić wykonanie dodatkowej warstwy wyrównującej profil drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr 8 cm. Dotyczy etapu I i II Etap III Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni tłuczniowej. Szerokość pasa drogowego wynosi ca 9m. W obrębie drogi znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono występowania infrastruktury technicznej. Wzdłuż drogi istniejące budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga składa się z odcinka prostego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 170 m. Droga posiada powiązania z droga powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja poboczy: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 198014.25

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROL DRÓG ZUP ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE RAFAŁ ŚWIĄTEK

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Rajsko 2

Kod pocztowy: 62-860

Miejscowość: Opatówek

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243557.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243557.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 361922.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek