Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.1.2021 Stawiszyn 30.03.2021r

INFORMACJA

dotyczy: „**Remont chodnika w miejscowości Petryki"**

Zamawiający, informuje, że na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„ Remont chodnika w miejscowości Petryki"** , złożył zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
W kosztorysie poz. nr 12 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę, natomiast wg opisu technicznego oraz rys. nr 2 i nr 3 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:
Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu.

Pytanie 2
W kosztorysie poz. nr 15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę, natomiast wg opisu technicznego oraz rys. nr 3 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:
Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu.

Pytanie 3
Wg rysunku nr 2 oraz opisu technicznego na wjazdach należy wbudować oporniki 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie z betonu C8/10. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:
Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu.

Pytanie 4
Wg rysunku nr 2 oraz opisu technicznego na wjazdach należy wbudować oporniki 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie z betonu C8/10. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź:
Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu.

Pytanie 5
Prosimy o określenie rodzaju i koloru kostek brukowych jakie należy wbudować zarówno na wjazdach jak i na chodniku.

Odpowiedź:
Zamawiający określa, że należy wbudować 30% kostki brukowej Holland koloru czerwonego i 70% kostki brukowej Holland koloru szarego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i udzielenie na nie odpowiedzi, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostęu na miniPortalu- https//miniportal.uzp.gov.pl do dnia **06 kwietnmia 2021r do godziny 10:00**

Burmistrz Stawiszyna

/-/ **Grzegorz Kaczmarek**